




CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

C/da Campo Fiume, 2/a 83100 AVELLINO

Tav.9

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Scala 1:



Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore

PROGETTO ESECUTIVO

DATA

MAGGIO 2018

PROGETTISTA E CSP

dott. ing. Giovanni M. SCISCIO

R.U.P.

dott. ing. Antonio PIZZA

San Mango Sul Calore - Luogosano
Provincia di Avellino

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango.

COMMITTENTE: Consorzio ASI Avellino

Avellino, 18/05/2018

IL TECNICO
ing. Giovanni M. Sciscio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	685,50	9,46	6'484,83	343,70	5,300
2 E.01.050.010 .b	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SOMMANO mc	5'484,00	3,58	19'632,72	1,96	0,010
3 NP.01	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonea ... montaggio del segnale ed ogni onere e magistero, Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri. SOMMANO cadauno	30,00	51,00	1'530,00	421,97	27,580
4 NP.05	fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	422,00	162,87	68'731,14	8'653,25	12,590
5 NP.07	Demolizione di giunto esistente mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due solette ... strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. SOMMANO ml	32,00	110,66	3'541,12	1'842,98	52,045
6 NP.08	Giunto in elastomero armato, per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. Per scorrimento fino a mm.100 SOMMANO ml	32,00	836,05	26'753,60	3'914,05	14,630
7 NP.09	Fornitura e posa in opera di cordonature stradali (per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva) in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, ... eguati delle cordonature esistenti di qualsiasi dimensione il carico e il trasporto a discarica dei materiali di risulta. SOMMANO ml	390,00	34,52	13'462,80	2'005,96	14,900
8 NP.10	Pannelli in rete semplice, di altezza complessiva ml 1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml 3,00 costituita da idoneo telaio in profilato zincato con rete a maglie non maggior ... e verrà installata dovrà essere certificata dal produttore ai sensi del D.P.R. n°207/2010, art.79 comma 17 e s.m.i.. SOMMANO ml	20,00	75,46	1'509,20	576,82	38,220
9 NP.11	Ripristino con sistemazione e messa in quota col manto stradale delle griglie e pozzetti ivi presenti, comprensivo di malte, mattoni pieni ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	25,00	66,70	1'667,50	571,62	34,280
10 NP.13	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione stradale con corpo e copertura in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in vetro piano trasparente temprato ... ontaggio su palo esistente o nuovo e componenti di cablaggio per darlo perfettamente funzionante:TC 4000					
A R I P O R T A R E				143'312,91	18'332,31	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			143'312,91	18'332,31	
11 NP.14	K potenza 140 W SOMMANO cadauno	52,00	763,21	39'686,92	226,22	0,570
	Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione stradale con corpo e copertura in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in vetro piano trasparente temprato ... ntaggio su palo esistente o nuovo e componenti di cablaggio per darlo perfettamente funzionante: TC 4000 K potenza 105 W SOMMANO cadauno	8,00	668,34	5'346,72	34,75	0,650
12 NP.15	Rimozione e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di armature stradali preesistenti. SOMMANO cadauno	60,00	10,57	634,20	145,55	22,950
13 NP.18	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per contatore Enel costituito da: - contenitore a doppio isolamento a 24 moduli inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazi ... repuscolare, cablaggio quadro ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A corpo. SOMMANO a corpo	2,00	3'572,69	7'145,38	48,59	0,680
14 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	68'550,00	0,92	63'066,00	6'300,29	9,990
15 U.05.010.050 .a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente. SOMMANO m	2'177,00	3,22	7'009,94	3'397,02	48,460
16 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm SOMMANO mq	22'850,00	8,11	185'313,50	30'873,23	16,660
17 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SOMMANO m	1'755,00	77,69	136'345,95	26'014,81	19,080
18 U.05.050.010 .b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm SOMMANO cad	6,00	19,28	115,68	15,88	13,730
19 U.05.050.012 .b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm SOMMANO cad	10,00	36,34	363,40	21,19	5,830
20 U.05.050.022 .c	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm SOMMANO cad	4,00	220,31	881,24	33,84	3,840
21 U.05.050.025 .d	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga					
	A R I P O R T A R E			589'221,84	85'443,68	

